



PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA DE SERVIDORES
MUNICIPAIS, CASA 04

LOCAL: TRAVESSA ZUQUINHA GALVÃO, S/N, CENTRO- BURITI-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA 10/2018

Memorial Descritivo
Especificação Técnica / Normas de Execução

Planilhas Orçamentárias
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ORÇAMENTO ANALÍTICO
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

Plantas / Seção Transversal / Anexos



**OBRA: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA
DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CASA 04**

LOCAL: TRAVESSA ZUQUINHA GALVÃO, S/N, CENTRO- BURITI-MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 49,98% (MÊS) - B. D. I = 24,23%.

0

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.166,45	4,51%
2	DEMOLIÇÃO	422,11	0,88%
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	4.481,78	9,33%
4	PAVIMENTAÇÃO	5.386,97	11,22%
5	PAREDES/DIVISÓRIAS	4.758,62	9,91%
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	5.506,27	11,46%
7	ESQUADRIAS	4.597,67	9,57%
8	PINTURA	4.154,72	8,65%
9	COBERTURA	7.161,08	14,91%
10	FORRO	4.376,52	9,11%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.355,01	2,82%
12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS	1.767,42	3,68%
13	LOUÇAS E METAIS	854,60	1,78%
14	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	1.038,12	2,16%
TOTAL =		48.027,34	100,00%



**OBRA: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA DE
SERVIDORES MUNICIPAIS, CASA 04**

LOCAL: TRAVESSA ZUQUINHA GALVÃO, S/N, CENTRO- BURITI-MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 49,98% (MÊS) - B. D. I = 24,23%.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM MESES				VALOR (R\$)	PESO (%)
		1º	2º	3º	4º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.166,45				2.166,45	4,51%
		100%					
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 422,11				422,11	0,88%
		100%					
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 4.481,78				4.481,78	9,33%
		100%					
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.693,49	R\$ 2.693,49			5.386,97	11,22%
		50%	50%				
5	PAREDES/DIVISÓRIAS	R\$ 4.758,62				4.758,62	9,91%
		100%					
6	REVESTIMENTO DE PAREDE		R\$ 5.506,27			5.506,27	11,46%
			100%				
7	ESQUADRIAS		R\$ 4.597,67			4.597,67	9,57%
			100%				
8	PINTURA		R\$ 2.077,36	R\$ 2.077,36		4.154,72	8,65%
			50%	50%			
9	COBERTURA	R\$ 3.580,54	R\$ 3.580,54			7.161,08	14,91%
		50%	50%				
10	FORRO		R\$ 2.188,26	R\$ 2.188,26		4.376,52	9,11%
			50%	50%			
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 677,51	R\$ 677,51			1.355,01	2,82%
		50%	50%				
12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS	R\$ 883,71	R\$ 883,71			1.767,42	3,68%
		50%	50%				
13	LOUÇAS E METAIS		R\$ 854,60			854,60	1,78%
			100%				
14	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA			R\$ 1.038,12		1.038,12	2,16%
				100%			
	TOTAL	19.670,20	23.065,40	5.304,74		48.027,34	100,00%
		40,96%	48,03%	11,05%		100%	



**OBRA: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA DE SERVIDORES
MUNICIPAIS, CASA 04**

LOCAL: TRAVESSA ZUQUINHA GALVÃO, S/N, CENTRO- BURITI-MA
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 49,98% (MÊS) - B. D. I = 24,23%.

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA / CUSTO			PREÇO (R\$) ADOTADO		PESO (%)
				REFERÊNCIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	CUSTO (R\$)	UNITÁRIO	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.743,90	4,51%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	SINAPI-NAC JAN/2019	74209/001	290,65	290,65	1.743,90	4,51%
2.0	DEMOLIÇÃO							339,78	0,88%
2.1	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M ³	60,74	SEINFRA	C1056	2,84	2,84	172,50	0,45%
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA	M ²	68,00	SINAPI-NAC JAN/2019	97649	2,46	2,46	167,28	0,43%
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							3.607,65	9,33%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M ³	0,96	SINAPI-NAC JAN/2019	93358	43,55	43,55	41,81	0,11%
3.2	FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M ²	10,80	SEINFRA	C1400	57,90	57,90	625,32	1,62%
3.3	ARMAÇÃO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	228,00	SINAPI-NAC JAN/2019	92769	6,95	6,95	1.584,60	4,10%
3.4	CONCRETO MOLDADO MANUALMENTE PARA ESTRUTURA	M ³	2,28	SEINFRA	C4291	594,70	594,70	1.355,92	3,51%
4.0	PAVIMENTAÇÃO							4.336,29	11,22%
4.1	PISO CIMENTADO ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER	M ²	51,30	SINAPI-NAC JAN/2019	98679	22,89	22,89	1.174,26	3,04%
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	m ²	60,74	SINAPI-NAC JAN/2019	87248	36,93	36,93	2.243,13	5,80%
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) EM CONCRETO	M ²	17,60	SINAPI-NAC JAN/2019	94992	52,21	52,21	918,90	2,38%
5.0	PAREDES/DIVISÓRIAS							3.830,49	9,91%
5.1	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO	M ²	81,00	SEINFRA	C0073	47,29	47,29	3.830,49	9,91%
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE							4.432,32	11,46%
6.1	CHAPISCO	m ²	162,00	SINAPI-NAC JAN/2019	87876	8,21	8,21	1.330,02	3,44%
6.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)	M ²	162,00	SEINFRA	C2121	19,15	19,15	3.102,30	8,02%



**OBRA: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA DE SERVIDORES
MUNICIPAIS, CASA 04**

LOCAL: TRAVESSA ZUQUINHA GALVÃO, S/N, CENTRO- BURITI-MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 49,98% (MÊS) - B. D. I = 24,23%.

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA / CUSTO			PREÇO (R\$) ADOTADO		PESO (%)
				REFERÊNCIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	CUSTO (R\$)	UNITÁRIO	TOTAL	
7.0	ESQUADRIAS							3.700,93	9,57%
7.1	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UNID	1,26	SEINFRA	C3542	328,48	328,48	413,88	1,07%
7.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM,	UNID	2,00	SEINFRA	C3538	376,84	376,84	753,68	1,95%
7.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE	M²	1,68	SINAPI-NAC JAN/2019	73933/001	479,81	479,81	806,08	2,09%
8.0	PINTURA							3.344,38	8,65%
8.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO	M²	351,48	SINAPI-NAC JAN/2019	88487	8,26	8,26	2.903,22	7,51%
8.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,	M²	8,40	SEINFRA	C1279	32,55	32,55	273,42	0,71%
8.3	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS P/MADEIRA	M²	10,08	SINAPI-NAC JAN/2019	79497/001	16,64	16,64	167,73	0,43%
9.0	COBERTURA							5.764,37	14,91%
9.1	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m	26,50	SINAPI-NAC JAN/2019	74045/002	48,66	48,66	1.289,49	3,34%
9.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA LARGURA UTIL 90CM	M²	68,00	SINAPI-NAC JAN/2019	94207	40,61	40,61	2.761,48	7,14%
9.4	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M²	20,00	SEINFRA	C1338	85,67	85,67	1.713,40	4,43%
10.0	FORRO							3.522,92	9,11%
10.1	FORRO DE PVC	M²	60,74	SEINFRA	C4468	58,00	58,00	3.522,92	9,11%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							1.090,73	2,82%
11.1	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00	SINAPI-NAC JAN/2019	92000	18,41	18,41	220,92	0,57%
11.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA	UNID	12,00	SINAPI-NAC JAN/2019	91953	17,33	17,33	207,96	0,54%
11.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	200,00	SINAPI-NAC JAN/2019	91926	2,12	2,12	424,00	1,10%
11.4	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 15W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00	SINAPI-NAC JAN/2019	93040	11,41	11,41	114,10	0,30%
11.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 32MM		15,00	SINAPI-NAC JAN/2019	91864	8,25	8,25	123,75	0,32%
12.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS							1.422,70	3,68%
12.1	TUBO PVC PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, D 40MM	M	40,00	SINAPI-NAC JAN/2019	89711	11,17	11,17	446,80	1,16%
12.2	TUBO PVC PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, D 100MM	M	30,00	SINAPI-NAC JAN/2019	89714	32,53	32,53	975,90	2,52%
13.0	LOUÇAS E METAIS							687,92	1,78%
13.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UNID	1,00	SINAPI-NAC JAN/2019	86903	262,69	262,69	262,69	0,68%
13.2	CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,	UNID	1,00	mercado		20,00	20,00	20,00	0,05%
13.3	TORNEIRA PLÁSTICA	UNID	2,00	SINAPI-NAC JAN/2019	86916	22,71	22,71	45,42	0,12%
14.0	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA							835,65	2,16%
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	90,34	SEINFRA	C1628	9,25	9,25	835,65	2,16%
TOTAL = R\$								38.660,02	100,00%
B. D. I. = 24,23% = R\$								9.367,32	
TOTAL GERAL = R\$								48.027,34	


Jodenilson Araújo Silva
 Eng. Civil
 CRFA - 190756963-4



OBRA: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CASA 04
 LOCAL: TRAVESSA ZUQUINHA GALVÃO, S/N, CENTRO- BURITI-MA
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO
 REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA 10/2018
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 49,98% (MÊS) - B. D. I = 24,23%.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES								
			C	L	H	A	T	P	Q	ST	TOTAL
C = comprimento; L = largura; H = altura/profundidade; A = área; T = taxa; P = peso/peso específico; Q = quantidade; ST = subtotal											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00	2,00							6,00
2.0	DEMOLIÇÃO										
2.1	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	m²					60,74				60,74
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA	m²	8,00	8,50							68,00
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA										
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	0,40	0,40	0,50				12,00		0,96
3.2	FORRA EM MADEIRA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m²					10,80				10,80
3.3	ARMAÇÃO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG							228,00		228,00
3.4	CONCRETO MOLDADO MANUALMENTE PARA ESTRUTURA	M³								2,28	2,28
4.0	PAVIMENTAÇÃO										
4.1	PISO CIMENTADO ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER	M²					51,30				51,30
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	M²					60,74				60,74
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) EM CONCRETO	M²	22,00	0,80							17,60
5.0	PAREDES/DIVISÓRIAS										
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO	M²	27,00		3,00						81,00
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE										
6.1	CHAPISCO	m²	27,00		3,00				2,00		162,00
6.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)	M²	27,00		3,00				2,00		162,00
7.0	ESQUADRIAS										
7.1	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UNID	0,6		2,10				1,00		1,26
7.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM.	UNID	0,80		2,10				2,00		2,00
7.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE	M²	0,80		2,10						1,68
6.5	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA	M²	2,00		2,10				2,00		8,40
8.0	PINTURA										
8.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO	M²	117,16		3,00						351,48
8.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M²	2,00		2,10				2,00		8,40
8.3	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS P/MADEIRA	M²				10,08					10,08
9.0	COBERTURA										
9.1	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M	26,50								26,50
9.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA LARGURA UTIL 90CM	M²	8,00	8,50							68,00
9.3	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M²				20,00					20,00
10.0	FORRO										
9.1	FORRO DE PVC	M²				60,74					60,74
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
11.1	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID							12,00		12,00
11.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA	UNID							12,00		12,00
11.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	200,00								200,00
11.4	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 15W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID							10,00		10,00
11.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 32MM	M	15,00								15,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS										
12.1	TUBO PVC PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, D 40MM	M	40,00								40,00
12.2	TUBO PVC PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, D 100MM	M	30,00								30,00
13.0	LOUÇAS E METAIS										
13.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE.	UNID							1,00		1,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UNID							1,00		1,00
13.3	CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA.	UNID							1,00		1,00
13.4	TORNEIRA PLÁSTICA	UNID							2,00		2,00
14.0	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA										
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²				90,34					90,34



OBRA: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CASA
LOCAL: TRAVESSA ZUQUINHA GALVÃO, S/N, CENTRO- BURITI-MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO
REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA 10/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 49,98% (MÊS) - B. D. I = 24,23%.

0

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

$$(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)$$

$$\text{BDI} = \frac{\text{-----}}{(1 - I)} - 1$$

ONDE:

- AC= Taxa de administração central
- S= Taxa de seguros
- R= Taxa de riscos
- G= Taxa de garantias
- DF= Taxa de despesas financeiras
- L= Taxa de lucro/remuneração
- I = Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

	DISCRIMINAÇÃO	(%)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Administração Central (AC)		4,67%
	Total Administração Central =	4,67%
LUCRO		
Lucro (L)		7,66%
	Total Lucro =	7,66%
IMPOSTOS (I)		
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		2,00%
CPRB		2,00%
	Total Impostos =	7,65%
DIVERSOS		
Despesas Financeiras		1,02%
Taxa de Seguros - S		0,16%
Taxa de Risco - R		0,50%
Taxa de Garantias - G		0,16%
	TOTAL =	24,23%



OBRA: REFORMA DO PREDIO PUBLICO DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA
DE SERVIDORES MUNICIPAIS

LOCAL: AV. CANDOCA MACHADO, S/N, BURITI-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MARANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2019, SEINFRA OUT/2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 49,98% (MÊS) - B. D. I = 24,23%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS PREDIOS PUBLICOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT. (R\$)	P.TOTAL (R\$)
1.0	PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO				
1.1	PREDIO PUBLICO 01	und	1,00	62.922,91	62.922,91
1.2	PREDIO PUBLICO 02	und	1,00	45.124,88	45.124,88
1.3	PREDIO PUBLICO 03	und	1,00	50.353,04	50.353,04
1.4	PREDIO PUBLICO 04	und	1,00	48.027,34	48.027,34
	TOTAL GERAL (R\$)				206.428,17


Jodenilson Araujo Silva
Eng. Civil
CREA - 190756963-4



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190251862

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
JODENILSON ARAÚJO SILVA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1907569634**
 Registro: **11908MA**

2. Dados do Contrato
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA**
PRAÇA FELINTO FARIAS
 Complemento:
 Cidade: **Buriti** Bairro: **CENTRO**
 Contrato: **Não especificado** UF: **MA** CEP: **65515000**
 Valor: **R\$ 1.500,00** Celebrado em:
 Ação Institucional: **Outros** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

CPF/CNPJ: **06.117.071/0001-55**
 Nº: **S/N**

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA CANDOCA MACHADO
 Complemento:
 Cidade: **BURITI** Bairro: **CENTRO**
 Telefone: **(98) 3482-1170** Email: UF: **MA** CEP: **65515000**
 Data de Início: **25/02/2019** Previsão de término: **26/09/2019** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não especificado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA** CPF/CNPJ: **06.117.071/0001-55**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	4,00	un
41 - ORCAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 FORMULAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ABRIGO E ESTADIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

6. Declarações
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
 CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 _____ de _____ de _____
 Local data

Jodenilson Araújo Silva
Eng. Civil
CREA - 190756963 4
 JODENILSON ARAUJO SILVA - CPF: 005.411.953-79
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA - CNPJ: 06.117.071/0001-55

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **26/04/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **8301995562**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wa2Ab
 Impresso em: 29/04/2019 às 08:26:53 por: , ip: 143.0.177.150

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300

